

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  
งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่  
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลรักษ์แพง จังหวัดอุบลราชธานี  
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

**๑. ความเป็นมา**

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลรักษ์แพง จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๓ มีภารกิจหลักการดูแลช่วยเหลือคนพิการ ทั้งชายและหญิงที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปี ขึ้นไป ซึ่งประสบปัญหาขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู ไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้ ให้ได้รับบริการด้านปัจจัยสี่ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การอาชีวบำบัด และเตรียมความพร้อมทางด้านสังคม อารมณ์ จิตใจ ก่อนออกสู่สังคม มีผู้รับบริการอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดู จำนวน ๑๒๐ คน สถานคุ้มครองฯ มีบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๙ หลัง ซึ่งมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าพักอาศัยทั้ง ๙ หลัง

ทั้งนี้ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลรักษ์แพง จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะดำเนินการว่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๔ หลัง โดยให้สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลรักษ์แพง จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการขั้นตอนของการออกแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมจะดำเนินการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๔ หลัง ภายในบริเวณสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลรักษ์แพง จังหวัดอุบลราชธานี ๗๕๑ หมู่ ๒๔ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

**๒. วัตถุประสงค์**

- เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ชำรุดทรุดโทรมให้อยู่ในสภาพที่ดี เป็นขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน จำนวน ๔ หลัง

**๓. สถานที่ก่อสร้าง**

- บ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในบริเวณสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลรักษ์แพง จังหวัดอุบลราชธานี


**๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา**

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

๔.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๔.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ๆ และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกวดราคาจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๔.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มครองกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและคุ้มครองเช่นนั้น

  
(นายอำนาจ ศรีขาว) ประธานกรรมการ

  
(นางอริสา มีพร้อม) กรรมการ

  
(นายอาคม วิไลรัตน์) กรรมการ

๔.๕ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๔.๖ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๔.๗ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐,๐๐๐.-บาท(หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) ต่อ ๑ สัญญา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดอุบลราชธานีเชื่อถือในกรณีและผู้เสนอราคาใช้ผลงานเอกชนในการเสนอราคา ให้ยื่นสำเนาสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเพิ่มเติม

๔.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

## ๕. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

ลักษณะงาน เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๔ หลัง ตามรายละเอียดดังนี้

๕.๑. แบบแปลน แบบเลขที่ พก.๖๓๑๑๑ จำนวน ๑๐ แผ่น

-แบบงานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโครงสร้าง งานระบบไฟฟ้า และงานระบบสุขาภิบาล

๕.๒. ประมาณราคา (แบบ พร ๔, แบบ พร ๕, แบบ พร ๖) จำนวน ๗ แผ่น

๕.๓. การแบ่งงวดงานและงวดเงิน จำนวน ๔ แผ่น

## ๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระยะเวลาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ๑๘๐ วัน

## ๗. ระยะเวลาส่งมอบงาน

ไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ว่าจ้างให้เริ่มทำงาน

## ๘. กวดงานงวดเงิน

แบ่งงวดงานดำเนินการออกเป็น ๔ งวด ดังนี้

๘.๑ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน


๘.๒ แบ่งงวดงานดำเนินการ ๔ กวดงาน กวดละ ๔๕ วัน ดังนี้

งวดที่ ๑ จ่าย ๒๕% ระยะเวลา ๔๕ วัน

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

๑. งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการแบบที่ ๑ หลังที่ ๑ แล้วเสร็จ

- งานรื้อถอนได้แก่ รื้อวัสดุผนังหลังคาพร้อมโครงหลังคาของเดิมและส่วนประกอบออก ทั้งชั้นบนและชั้นล่างรื้อสุขภัณฑ์ของเดิมออก รื้อผิวพื้นกระเบื้องของเดิมและผิวผนังบุกระเบื้องของเดิมในห้องน้ำออก แล้วเสร็จรื้อผิวพื้นกระเบื้องของเดิมบริเวณพื้นที่ชั้นล่างของเดิมออก แล้วเสร็จ รื้อผนังกันห้องตามที่ระบุในแบบแปลนรื้อประตู

 ประธานกรรมการ  
(นายอำนาจ ศรีขาว)

 กรรมการ  
(นางอริสา มีพร้อม)


 กรรมการ  
(นายอาคม วิไลรัตน์)

- หน้าต่าง ฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าของเดิมออก แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งชุดโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ รายละเอียดตามแบบและเสาค้ำหลังคา (บริเวณคานยื่นชั้นบน) มุงหลังคาด้วยแผ่น Metal Sheet สี พร้อมฉนวน PU Foam แล้วเสร็จ
- ติดตั้งชุดโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ บริเวณกันสาดชั้นล่างและห้องครัว มุงหลังคาด้วยแผ่น Metal Sheet สีพร้อมฉนวน PU Foam แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. มีพอยต์ พร้อมโครงเคร่าโลหะชุบซิงค์ ชั้นบนและติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. กันชื้น พร้อมโครงเคร่าโลหะชุบซิงค์ ภายในห้องน้ำและห้องครัวแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ดวงโคม สวิตซ์และปลั๊ก รายละเอียดตามแบบ แล้วเสร็จ
- เดินระบบท่อต่าง ๆ พร้อมติดตั้งชุดสุขภัณฑ์ใหม่ทดแทนตำแหน่งเดิม แล้วเสร็จ
- ผนังห้องน้ำบุกระเบื้องเซรามิกขนาดไม่เล็กกว่า ๓๐x๓๐ ซม. พร้อมกรวยเชิง แล้วเสร็จ
- พื้นชั้นล่างทั่วไปปูด้วยกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด ๖๐x๖๐ ซม. พื้นห้องน้ำปูด้วยกระเบื้องเซรามิกแล้วเสร็จ
- ติดตั้งชุดประตู-หน้าต่าง รายละเอียด ตำแหน่งตามแบบแปลน แล้วเสร็จ
- ซ่อมแซมบันได ราวจับ ให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน พร้อมขัดแต่งผิวและทาด้วยวัสดุเคลือบผิวไม้
- ซ่อมแซมพื้นชั้นบน ให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน พร้อมขัดแต่งผิวและทาด้วยวัสดุเคลือบผิวไม้แล้วเสร็จ
- ซ่อมแซมพื้นชั้นบน ให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน พร้อมขัดแต่งผิวและทาด้วยวัสดุเคลือบผิวไม้
- ติดตั้งระบบสุขาภิบาล ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป และถังดักไขมัน เชื่อมต่อไปยังระบบบ่อซึมแล้วเสร็จ
- เก็บทำความสะอาดรอบบริเวณพื้นที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ

งวดที่ ๒ จ่าย ๒๕% ระยะเวลา ๔๕ วัน

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ๒. งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการฯแบบที่ ๑ หลังที่ ๒ แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนได้แก่ รื้อวัสดุหลังคาพร้อมโครงหลังคาของเดิมและส่วนประกอบออก ทั้งชั้นบนและชั้นล่างรื้อสุขภัณฑ์ของเดิมออก รื้อผิวพื้นกระเบื้องของเดิมและผิวผนังบุกระเบื้องของเดิมในห้องน้ำออก แล้วเสร็จรื้อผิวพื้นกระเบื้องของเดิมบริเวณพื้นชั้นล่างของเดิมออก แล้วเสร็จ รื้อผนังกันห้องตามที่ระบุในแบบแปลนรื้อประตู
- หน้าต่าง ฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าของเดิมออก แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งชุดโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ รายละเอียดตามแบบและเสาค้ำหลังคา (บริเวณคานยื่นชั้นบน) มุงหลังคาด้วยแผ่น Metal Sheet สี พร้อมฉนวน PU Foam แล้วเสร็จ
- ติดตั้งชุดโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ บริเวณกันสาดชั้นล่างและห้องครัว มุงหลังคาด้วยแผ่น Metal Sheet สีพร้อมฉนวน PU Foam แล้วเสร็จ

  
ประธานกรรมการ  
(นายอำนาจ ศรีขาว)

  
กรรมการ  
(นางอริสา มีพร้อม)

  
กรรมการ  
(นายอาคม วิไลรัตน์)

- งานติดตั้งฝ้าเพดาน ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. มีพอยต์ พร้อมโครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี ชั้นบนและติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. กันชื้น พร้อมโครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี ภายในห้องน้ำและห้องครัวแล้วเสร็จ

- ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ดวงโคม สวิตช์และปลั๊ก รายละเอียดตามแบบ แล้วเสร็จ

- เดินระบบท่อต่าง ๆ พร้อมติดตั้งชุดสุขภัณฑ์ใหม่ทดแทนตำแหน่งเดิม แล้วเสร็จ

- ผนังห้องน้ำบุกระเบื้องเซรามิกขนาดไม่เล็กกว่า ๓๐x๓๐ ซม. พร้อมกรวยเชิง แล้วเสร็จ

- พื้นชั้นล่างทั่วไปปูด้วยกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด ๖๐x๖๐ ซม. พื้นห้องน้ำปูด้วยกระเบื้องเซรามิก แล้วเสร็จ

- ติดตั้งชุดประตู-หน้าต่าง รายละเอียด ตำแหน่งตามแบบแปลน แล้วเสร็จ

- ซ่อมแซมบันได ราวจับ ให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน พร้อมขัดแต่งผิวและทาด้วยวัสดุเคลือบผิวไม้

- ซ่อมแซมพื้นชั้นบน ให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน พร้อมขัดแต่งผิวและทาด้วยวัสดุเคลือบผิวไม้ แล้วเสร็จ

- ติดตั้งระบบสุขาภิบาล ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป และถังดักไขมัน เชื่อมต่อไปยังระบบบ่อซึมแล้วเสร็จ

- เก็บทำความสะอาดรอบบริเวณพื้นที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ

งวดที่ ๓ จ่าย ๒๕ % ระยะเวลา ๔๕ วัน

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

๓. งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการแบบที่ ๒ แล้วเสร็จ

- งานรื้อถอนได้แก่ รื้อวัสดุผนังหลังคาพร้อมโครงหลังคาของเดิมและส่วนประกอบออก ทั้งชั้นบนและชั้นล่างรื้อสุขภัณฑ์ของเดิมออก รื้อผิวพื้นกระเบื้องของเดิมและผิวผนังบุกระเบื้องของเดิมในห้องน้ำออกแล้วเสร็จรื้อผิวพื้นกระเบื้องของเดิมบริเวณพื้นที่ชั้นล่างของเดิมออก แล้วเสร็จ รื้อผนังกันห้องตามทีระบุในแบบแปลนรื้อประตู

- หน้าต่าง ฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าของเดิมออก แล้วเสร็จทั้งหมด

- ติดตั้งชุดโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ รายละเอียดตามแบบและเสาค้ำหลังคา (บริเวณคานยื่นชั้นบน) มุงหลังคาด้วยแผ่น Metal Sheet สี พร้อมฉนวน PU Foam แล้วเสร็จ


- ติดตั้งชุดโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ บริเวณกันสาดชั้นล่างและห้องครัว มุงหลังคาด้วยแผ่น Metal Sheet สีพร้อมฉนวน PU Foam แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งฝ้าเพดาน ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. มีพอยต์ พร้อมโครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี ชั้นบนและติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. กันชื้น พร้อมโครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี ภายในห้องน้ำและห้องครัวแล้วเสร็จ

- ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ดวงโคม สวิตช์และปลั๊ก รายละเอียดตามแบบ แล้วเสร็จ

- เดินระบบท่อต่าง ๆ พร้อมติดตั้งชุดสุขภัณฑ์ใหม่ทดแทนตำแหน่งเดิม แล้วเสร็จ

- ผนังห้องน้ำบุกระเบื้องเซรามิกขนาดไม่เล็กกว่า ๓๐x๓๐ ซม. พร้อมกรวยเชิง แล้วเสร็จ

  
ประธานกรรมการ  
(นายอำนาจ ศรีขาว)

  
กรรมการ  
(นางอริสา มีพร้อม)


  
กรรมการ  
(นายอาคม วิไลรัตน์)


- พื้นชั้นล่างทั่วไปปูด้วยกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด ๖๐x๖๐ ซม. พื้นห้องน้ำปูด้วยกระเบื้องเซรามิก แล้วเสร็จ
- ติดตั้งชุดประตู-หน้าต่าง รายละเอียด ตำแหน่งตามแบบแปลน แล้วเสร็จ
- ซ่อมแซมบันได ราวจับ ให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน พร้อมขัดแต่งผิวและทาด้วยวัสดุเคลือบผิวไม้
- ซ่อมแซมพื้นชั้นบน ให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน พร้อมขัดแต่งผิวและทาด้วยวัสดุเคลือบผิวไม้ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบสุขาภิบาล ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป และถังดักไขมัน เชื่อมต่อไปยังระบบบ่อซึม แล้วเสร็จ
- เก็บทำความสะอาดรอบบริเวณพื้นที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) จ่าย ๒๕% ระยะเวลา ๔๕ วัน

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ๔. งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการแบบที่ ๓ (บ้าน ผอ.) แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนได้แก่ รื้อวัสดุผนังหลังคาของเดิมและส่วนประกอบออก ทั้งชั้นบนและชั้นล่าง รื้อสุขภัณฑ์ของเดิมออก รื้อผิวพื้นกระเบื้องของเดิมและผิวผนังบุกระเบื้องของเดิมในห้องน้ำออก แล้วเสร็จ รื้อผิวพื้นกระเบื้องของเดิมบริเวณพื้นชั้นล่างของเดิมออก แล้วเสร็จ รื้อผนังกันห้องตามทีระบุในแบบแปลน รื้อประตู
- หน้าต่าง ฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าของเดิมออก แล้วเสร็จทั้งหมด
- ซ่อมแซมโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ รายละเอียดตามแบบและเสาค้ำหลังคา (บริเวณคานยื่นชั้นบน) มุงหลังคาด้วยแผ่น Metal Sheet สี พร้อมฉนวน PU Foam แล้วเสร็จ
- ติดตั้งชุดโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ บริเวณกันสาดชั้นล่างและห้องครัว มุงหลังคาด้วยแผ่น Metal Sheet สีพร้อมฉนวน PU Foam แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. มีพอยต์ พร้อมโครงเคร่าโลหะชุบซิงค์ ชั้นบนและติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. กันชื้น พร้อมโครงเคร่าโลหะชุบซิงค์ ภายในห้องน้ำ และห้องครัวติดตั้งฝ้า Smart Board ซักห้อง ๓" พร้อมโครงเคร่า บริเวณที่จอดรถ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ดวงโคม สวิตช์และปลั๊ก รายละเอียดตามแบบ แล้วเสร็จ
- เดินระบบท่อต่าง ๆ พร้อมติดตั้งชุดสุขภัณฑ์ใหม่ทดแทนตำแหน่งเดิม แล้วเสร็จ
- ผนังห้องน้ำบุกระเบื้องเซรามิกขนาดไม่เล็กกว่า ๓๐x๓๐ ซม. พร้อมกรวยเชิง แล้วเสร็จ
- พื้นชั้นล่างทั่วไปปูด้วยกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด ๖๐x๖๐ ซม. พื้นห้องน้ำปูด้วยกระเบื้องเซรามิก แล้วเสร็จ
- ติดตั้งชุดประตู-หน้าต่าง รายละเอียด ตำแหน่งตามแบบแปลน แล้วเสร็จ
- ซ่อมแซมบันได ราวจับ ให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน พร้อมขัดแต่งผิวและทาด้วยวัสดุเคลือบผิวไม้
- ซ่อมแซมพื้นชั้นบน ให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน พร้อมขัดแต่งผิวและทาด้วยวัสดุเคลือบผิวไม้ แล้วเสร็จ

  
ประธานกรรมการ  
(นายอานาจ ศรีขาว)

  
กรรมการ  
(นางอริสา มีพร้อม)

  
กรรมการ  
(นายอาคม วิไลรัตน์)

- ติดตั้งระบบสุขาภิบาล ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป และถังดักไขมัน เชื่อมต่อไปยังระบบบ่อซึม แล้วเสร็จ

- เก็บทำความสะอาดรอบบริเวณพื้นที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ

### สูตรการปรับค่า K

หมวดที่ ๑ งานอาคาร

$$K ๑ = ๐.๒๕ + ๐.๑๕lt/l๐ + ๐.๑๐Ct/Co + ๐.๕๐Mt/M๐ + ๐.๑๐St/So$$

### ๙. วงเงินในการจัดหา

- วงเงินงบประมาณ เป็นเงิน ๒,๑๖๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

- ราคากลางงานก่อสร้าง เป็นเงิน ๒,๑๖๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

### ๑๐. การรักษาความสะอาด

การขนส่งวัสดุเข้าหน้างานแต่ละครั้ง ผู้รับจ้างต้องรักษาความสะอาดบริเวณเข้า-ออกโครงการ ให้เรียบร้อย ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

### ๑๑. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลชัยแพ่ง จังหวัดอุบลราชธานี จะพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ปรากฏในขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

### ๑๒. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอสื่อและอื่น ๆ

๑๒.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

- การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ กรมได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงิน

งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

๑๒.๒ กรม อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอสื่อจะเรียกร้อง


ค่าเสียหายใด ๆ จากกรมไม่ได้


(๑) กรมไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป


(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอสื่อที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอสื่อรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอสื่อรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกัน (๑)(๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

  
ประธานกรรมการ  
(นายอำนาจ ศรีชา)

  
กรรมการ  
(นางอริสา มีพร้อม)

  
กรรมการ  
(นายอาคม วิไลรัตน์)

๑๓. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

๑๓.๑ มาติดต่อด้วยตนเอง

งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลรักษ์แพง  
จังหวัดอุบลราชธานี ๗๕๑ หมู่ ๒๔ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๑๓.๒ ทางไปรษณีย์

ส่งถึง หัวหน้าเจ้าหน้าที่

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลรักษ์แพง จังหวัดอุบลราชธานี  
๗๕๑ หมู่ ๒๔ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

๑๓.๓ โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๑๕๓๑๙

๑๓.๔ โทรสาร ๐๔๕-๓๑๕๓๑๙

๑๓.๕ ทางเว็บไซต์ : [www.ubonhugpaeng.go.th](http://www.ubonhugpaeng.go.th)

๑๓.๖ E-mail.com : [ubonhpd@dep.go.th](mailto:ubonhpd@dep.go.th)

(ลงชื่อ)..... .....ประธานกรรมการ

(นายอำนาจ ศรีขาว)

ช่างซ่อมบำรุง ช ๒

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการ

(นางอริสา มีพร้อม)

พนักงานพิมพ์ ส ๓

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการ

(นายอาคม วิไลรัตน์)

พี่เลี้ยง